

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๕๖๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๔ กันยายน ๒๕๖๗เป็นเงิน๔๗๘,๔๗๘.๕๑บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑. ภารกิจงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง.(แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภัคพงษ์ แสงวงกิจ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายปิติภูมิ เจริญลาภ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๓. นายสมภพ ฤทธิ์กำลัง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่

เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	363,210.23	1.3091	475,478.51	* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	* ใช้ Factor F งานก่อสร้าง
					อาคาร
					เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			478,478.51	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)		478,478.51	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %

หมายเหตุ : ใช้ FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเฉลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายปิติภูมิ เจริญลาภ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสมภพ ฤทธิ์กำลัง)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรณรงค์ประสงค์ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่

เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่


ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปีม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	363,210.23	1.3091	475,478.51	* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	* ใช้ Factor F งานก่อสร้าง
					อาคาร
					เลื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			478,478.51	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบัดสตางค์)		478,478.51	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %

หมายเหตุ : ใช้ FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเฉลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่

(ลงชื่อ) ประมาณการ
(นายวิษณุ ชูระคำ)
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ) ผ่าน
(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายแบบขรักรัษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(**ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่**)

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(**นายพัฒน์พงษ์ โพธิ์เกตุ**)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

แบบ ป.ร.4 แผนที่ 1.../...8...

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่

๗๕๖๗ เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานปรับปรุงหลังคาอาคารเดิม								
1	หมวดงานรื้อกระเบื้องลอนคู่ของเดิม	456.63	ตร.ม.	-	-	25.00	11,415.75	11,415.75	ขนไป
2	งานหลังคา								
	2.1 สิกันสนิม+สื่อน้ำมันเคลือบเงาที่หน้า 2 เทียว ทาโครงหลังคาเหล็ก	195.00	ตร.ม.	58.28	11,364.60	35.00	6,825.00	18,189.60	
	2.2 หลังคาเมทัลชีท (Metal sheets) ทน 0.40 ม. สีนํ้าตาล หรือเทียบเท่า พร้อมแผ่น Pu foam ทน 25 ซม.	454.42	ตร.ม.	270.52	122,929.69	70.00	31,809.40	154,739.09	ราคา รั้วม T1
	2.3 ครอบสันคูลูซึ่งสีน้ำตาลหรือเทียบเท่า กว้าง 0.45 ม. ทน 0.40 มม.	22.20	ม.	85.00	1,887.00	25.50	566.10	2,453.10	ราคา รั้วม T1
	2.4 ครอบข้างคูลูซึ่งสีน้ำตาลหรือเทียบเท่า กว้าง 0.45 ม. ทน 0.40 มม.	128.47	ม.	85.00	10,919.95	25.50	3,275.98	14,195.93	ราคา รั้วม T1
	2.5 งานแปลทซิง	36.50	ม.	85.00	3,102.50	25.50	930.75	4,033.25	ราคา รั้วม T1
	ยกยอดไป								
					150,203.74		54,822.98	205,026.72	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายวิษณุ ชูวะคำ)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแสดงรายการภาษีปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2.../...8...

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่

ราคาม้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				150,203.74		54,822.98	205,026.72	
	งานก่อสร้างต่อเติมใหม่(ห้องน้ำ)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	ขุดดินและถมดิน	4.32	ลบ.ม.	-	-	168.00	725.76	725.76	คิดเผื่อกันดินพัง 30%
1.2	ทรายหยาบรอกกันหลุม	0.32	ลบ.ม.	560.75	104.00	104.00	33.28	137.28	
1.3	คอนกรีตกันหลุม 180 ksc. CUBE	0.13	ลบ.ม.	1,682.24	226.09	426.00	57.25	283.35	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE	1.29	ลบ.ม.	1,775.70	2,284.08	519.00	667.59	2,951.67	
1.5	งานประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต ใช้ 80%	11.26	ตร.ม.	-	-	139.00	1,565.70	1,565.70	
	- ไม้แบบ(ไม้กระบาก) (คิด 30 % ของปริมาณทั้งหมด)	3.38	ลบ.พ.	747.66	2,526.49	-	-	2,526.49	
	- ไม้คร่าวดีไม้แบบ (ไม้ยาง 1 1/2"x3") (คิด 30 %)	1.01	ลบ.พ.	654.21	663.21	-	-	663.21	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				156,007.62		57,872.56	213,880.18	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายวิษณุ ฐณะคำ)
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...3.../...8...

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคาตามวิธีโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่ ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				156,007.62		57,872.56	213,880.18	
1.6	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24				-		-	-	
- RB 6 ม.ม.		17.76	กก.	24.42	433.70	4.10	72.82	506.52	
- RB 9 ม.ม.		9.98	กก.	23.79	237.42	4.10	40.92	278.34	
1.7	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40				-		-	-	
- DB 12 ม.ม.		142.08	กก.	22.67	3,220.95	3.30	468.86	3,689.82	
- ลวดผูกเหล็ก ศก.125 (เบอร์ 18)		5.00	กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	
1.8	งานเทพื้น ค.ส.ล.				-		-	-	
- ทรายหยาบ ปรับพื้น (ชุ่มน้ำบดอัดด้วยแรงคน)		0.30	ลบ.ม.	1,682.24	560.75	112.00	33.32	594.07	
- เหล็กตะแกรงลวดเหล็กกล้า ศก. 4 มม.@ 0.20 ม.#		2.38	ตร.ม.	26.41	62.85	5.00	11.90	74.75	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				160,756.95		58,500.38	219,257.33	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายวิษณุ ภูวนะคำ)
 ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...4.../...8...

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่ ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
	1.9 คอนกรีตเทพื้น 180 ksc. CUBE	0.25	ลบ.ม.	1,682.24	420.56	426.00	106.50	219,257.33	
	2.0 เหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	-	-	-	-	-	-	527.06	
	- เหล็ก C -75x45x150x2.3 มม. (3 ท่อน)	63.00	กก.	28.91	1,821.51	-	-	1,821.51	
	- เหล็ก C -100x50x20x2.3 มม. (3 ท่อน)	70.50	กก.	27.10	1,910.69	-	-	1,910.69	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	133.50	กก.	-	-	12.00	1,602.00	1,602.00	รวมลาดเชื่อม
	- ลิกันสนิม+สีน้ำมันเคลือบเงาทับหน้า 2 เทียว ทาโครงหลังคาเหล็ก	9.83	ตร.ม.	58.28	573.13	35.00	344.19	917.32	
2	งานสถาปัตยกรรม	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1 หลังคาเมทัลชีท (Metal sheets) หนา 0.40 ม. สีนํตาล หรือเทียบเท่า พร้อมแผ่น Pu foam หนา 25 ซม.	13.77	ตร.ม.	270.52	3,725.06	70.00	963.90	4,688.96	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				169,207.89		61,516.97	230,724.86	

(ลงชื่อ) 

.....ประมาณการ

(ลงชื่อ) 

.....ตรวจ

(นายวิษณุ ฐะวะศา)

(นายชณภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...5.../...8...

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่

16527 เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่

ราคามันดีเขต ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				169,207.89		61,516.97	230,724.86	
2.2	งานเทพทซิง	3.55	ม.	85.00	301.75	25.50	90.52	392.27	ราคาฐาน T1
2.3	งานผนัง-ผิวผนัง				-		-		
-	ก่อคอนกรีตบล็อกชนิดธรรมดา ขนาด 7x19x39 ซม.	12.43	ตร.ม.	110.73	1,376.37	84.00	1,044.12	2,420.49	
-	ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	24.86	ตร.ม.	102.59	2,550.39	87.00	2,162.82	4,713.21	
-	ฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล.	1.50	ตร.ม.	72.63	108.95	105.00	157.50	266.45	
-	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.	10.00	ม.	138.89	1,388.90	46.00	460.00	1,848.90	
2.4	งานผิวพื้น	3.00	ตร.ม.	-	-	158.00	474.00	474.00	
-	ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x 12"	3.00	ตร.ม.	292.62	877.86	-	-	877.86	
2.5	ประตู UPVC พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	1,570.09	1,570.09	470.00	470.00	2,040.09	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				177,382.20		66,375.93	243,758.13	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายวิษณุ ชูวะคำ)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...6.../...8...

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่

๒๕๖๗ เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่

ราคามันดินที่ตรวจ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
3	ยกยอดมา				177,382.20			66,375.93	243,758.13	
	งานระบบไฟฟ้า									
	3.1 หลอดไฟ LED T8 18 w. พร้อมชุดรางมือชนขาสปริง	2.00	ชุด	169.16	338.32	115.00	230.00	568.32		
	3.2 สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	30.00	เมตร	11.85	355.50			355.50		
	3.3 สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	1.00	ชุด	28.04	28.04	80.00	80.00	108.04		
4	งานสุขภัณฑ์									
	4.1 โถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบ แบบพัดชักแห้งค้ เซรามิกเคลือบขาว	1.00	ชุด	2,607.47	2,607.47	450.00	450.00	3,057.47		
	4.2 สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	147.66	147.66	70.00	70.00	217.66		
	4.3 ก๊อกน้ำดี ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	116.51	116.51	25.00	25.00	141.51		
	4.4 ตะแกรงกันกลิ่น (FLOOR DRAIN) ขนาด ศก. 2 นิ้ว	1.00	ชุด	91.58	91.58	75.00	75.00	166.58		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				181,067.28		67,305.93	248,373.21		

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายวิษณุ ภูอะคำ)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายชนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...7.../...8...

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่

๒๕๒๗ เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่

ราคามัมนต์เทรด ณ ปีม ปตท. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคารายละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
	4.5 ฝ้าล้างหน้าเซรามิกเคลือบขาว ชนิดแววมัน	1.00	ชุด	859.81	859.81	450.00	450.00	1,309.81	
	4.6 ก๊อบน้ำอ่างล้างหน้า แบบครีโอลิค ขนาด 1/2"	1.00	ชุด	149.07	149.07	25.00	25.00	174.07	
	4.7 กระจกเงาพลาสติกเดี่ยว วงกลม	1.00	ชุด	147.66	147.66	44.00	44.00	191.66	
	4.8 ราวแขวนผ้าพลาสติก ติดผนัง	1.00	ชุด	93.45	93.45	70.00	70.00	163.45	
	4.9 ที่ใส่กระดาษชำระรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว	1.00	ชุด	252.34	252.34	120.00	120.00	372.34	
5	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	งานเดินท่อน้ำใช้ น้ำทิ้ง								
	5.1 ท่อ พีวีซี ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	12.00	ม.	11.92	142.98	30.00	360.00	502.98	
	5.2 ท่อ พีวีซี ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	10.00	ม.	50.47	504.67	40.00	400.00	904.67	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				183,217.26		68,774.93	251,992.19	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ



(นายวิษณุ สุวะคำ)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ



(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 8.../...8...

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่

/๒๕๖๗ เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่ ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				183,217.26		68,774.93	251,992.19	
5.3	ท่อ พีวีซี ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	12.00	ม.	179.44	2,153.28	100.00	1,200.00	3,353.28	
5.4	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	2.00	กระป๋อง	126.17	252.34	-	-	252.34	
6	งานเทศบาล ค.ส.ล.								
	6.1 ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม. บดอัดด้วยแรงคน	3.46	ลบ.ม.	560.75	1,940.19	112.00	387.52	2,327.71	
	6.2 เหล็กตะแกรงลวดเหล็กกล้า ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	55.50	ลบ.ม.	26.41	1,465.75	5.00	277.50	1,743.25	
	6.3 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE	5.83	ลบ.ม.	1,775.70	10,352.33	519.00	3,025.77	13,378.10	
7	งานวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก								
	7.1 วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ชั้น 3	37.00	ท่อ	1,629.42	60,288.54	-	-	60,288.54	
	7.2 บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	2.00	บ่อ	14,937.41	29,874.82	-	-	29,874.82	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				289,544.51		73,665.72	363,210.23	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายวิษณุ ภูชะคำ)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง