

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์กองช่าง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคู.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๕๐๐,๐๐๐.-บาท.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..... ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์กองช่าง.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ..... เป็นเงิน ๓๙๒,๘๑๒.๔๒บาท.....

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑. กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภัคพงษ์ แสงวงกิจ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายเดชา ธรรมศิริ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	เป็น กรรมการ
๓. นายสมรักษ์ โพนงาม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ กองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๑๘๓๕ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

ประมาณการ วันที่ 19 พ.ย. 2567

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปีม ปรตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	297,771.31	1.3091	389,812.42	* เวลาดำเนินการ 80 วัน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	* ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
					เงินโอน
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			392,812.42	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	(สามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)		<b>392,812.42</b>	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7%

พื้นที่อาคารประมาณ

40.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา

9,820.31 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : ใช้ FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ ( ถ้ามี ) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเฉลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กันยายน 2567
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๘๓๕/๒๕๖๗ ณ วันที่ 21 ต.ค. 2567

(ลงชื่อ)  .....ประมาณการ

(นายวิษณุ ฐะคำ)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ)  .....ตรวจ

( นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  .....ผ่าน

( นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ )

หัวหน้าฝ่ายแบบรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  .....เห็นชอบ

(นางสาวนันท์นภัส แดงฟู) ๑๗/๑๑/๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ)  .....อนุมัติ

( นางพิระพรรณ ตีรกุล )

รองนายกเทศมนตรี รักษาการราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ กองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๑๘๓๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

ประมาณการ วันที่ 19 พ.ย. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	297,771.31	1,3091	389,812.42	* เวลาดำเนินการ 80 วัน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	* ใช้ Factor F งานก่อ
					สร้างอาคาร
					เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			392,812.42	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	(สามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)		392,812.42	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7%

พื้นที่อาคารประมาณ 40.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 9,820.31 บาท/ตารางเมตร


หมายเหตุ : ใช้ FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ ( ถ้ามี ) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเฉลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กันยายน 2567
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๘๓๕/๒๕๖๗ ณ วันที่ 21 ต.ค. 2567

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(ฝ่ายจัดซื้อ/ บ.สว่างกิจ)

วิศกรโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

**แบบแสดงรายการภาษีประเมินงาน และราคา**

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

แบบ ป ร 4 แผ่นที่ 1 / 8

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ กองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ **อสทศ/๒๕๕๗** เมื่อวันที่ **21 ต.ค. 2567**

ประมาณการ วันที่ **19 พ.ย. 2567** ราคาประเมินได้เสนอ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เดลิเวอรี่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>1.งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>									
1.1	ขุดดินและถมคืน	11.70	ลบ.ม.	-	-	135.00	1,579.50	1,579.50	
1.2	ทรายหยาบรองกันหลุม	0.38	ลบ.ม.	650.00	247.00	124.00	47.12	294.12	
1.3	คอนกรีตกันหลุม 180 ksc. CUBE	0.31	ลบ.ม.	1,710.28	530.18	480.00	148.80	678.98	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE	3.57	ลบ.ม.	1,815.42	6,481.04	480.00	1,713.60	8,194.64	
1.5	งานประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต ใช้ 70% - ไม้แบบ (ไม้กระบอก) ( คิด 30 % ของปริมาณทั้งหมด ) - ไม้คร่าวยัดไม้แบบ ( ไม้ยาง 1 1/2"x3" ) ( คิด 30 % ) - ตะปูยึดไม้แบบ	36.16	ตร.ม.	-	-	166.00	6,002.56	6,002.56	
		10.84	ลบ.พ.	930.00	10,081.20	-	-	10,081.20	
		3.25	ลบ.พ.	648.00	2,106.00	-	-	2,106.00	
		9.04	กก.	58.00	524.32	-	-	524.32	
	<b>ยกยอดไป</b>								
					19,969.74		9,491.58	29,461.32	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

( นายวิษณุ ชูระคำ )  
ผู้อำนวยการช่างผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

( นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ )  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

**แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา**

แบบ บ.ร.4 แผ่นที่ 2 / 8

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

**ชื่อโครงการงาน** ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ กองช่าง

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**หน่วยงาน** เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

**คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๐๘๓๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567**

**ประมาณการ วันที่ 19 พ.ย. 2567** ราคามันตีเซด ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ ยกยอดมา	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.6	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24	-		-	-	-	-	-	
	- RB 6 ม.ม. (18 เส้น)	39.96	กก.	23.16	925.47	4.10	163.83	1,089.30	
	- RB 9 ม.ม. (5 เส้น)	24.95	กก.	21.91	546.7	4.10	102.29	648.94	
1.7	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40	-		-	-	-	-	-	
	- DB 12 ม.ม. (31 เส้น)	275.28	กก.	24.10	6,634.24	3.30	908.42	7,542.66	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.125 (เบอร์ 18)	13.26	กก.	46.73	619.63	-	-	619.63	
1.8	เหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	-		-	-	-	-	-	
	- เหล็ก C - 75x45x15x2.3 มม. (15 ท่อน)	315.00	กก.	28.92	9,109.80	-	-	9,109.80	
	- เหล็ก C - 100x50x20x2.3 มม. (14 ท่อน)	329.00	กก.	27.11	8,919.19	-	-	8,919.19	
	<b>ยกยอดไป</b>				<b>46,724.72</b>		<b>10,666.12</b>	<b>57,390.84</b>	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

( นายวิษณุ ฐะระคำ )

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

( นายธนาภูมิ จรุงวรรณรัตน์ )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

**แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา**

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 3.../...8

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ กองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

ประมาณการ วันที่ 19 พ.ย. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงรายเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	รวมค่าเตรียม	
1.9	ยกยอดมา	644.00	กก.	-	46,724.72	18.00	11,592.00	11,592.00	11,592.00	รวมค่าเตรียม
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	27.00	ตร.ม.	50.40	1,360.80	35.00	945.00	2,305.80	2,305.80	
1.10	ทรายหยาบ ปรับพื้น (ขนานบ่อตัดด้วยแรงคน)	18.68	ลบ.ม.	680.00	12,702.40	183.00	3,418.44	16,120.84	16,120.84	
1.11	คอนกรีตเทพื้น 180 ksc. CUBE	4.20	ลบ.ม.	1,710.28	7,183.17	419.00	1,759.80	8,942.97	8,942.97	
1.12	เหล็กตะแกรงลวดเหล็กกล้า ศก. 4 มม.@ 0.20 ม.#	40.00	ตร.ม.	32.50	1,300.00	5.00	200.00	1,500.00	1,500.00	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	<b>ยกยอดไป</b>				<b>69,271.09</b>		<b>28,581.36</b>	<b>97,852.45</b>	<b>97,852.45</b>	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

( นายวิษณุ ฐะคำ )

ผู้อำนวยการช่างผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

( นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

**แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา**

แบบ บร.4 แผ่นที่ 4./.../8.

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ กองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ ๑๙๓๕/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

ประมาณการ วันที่ 19 พ.ย. 2567

ราคานำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมือง เชียงราย เฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<b>ยกยอดมา</b>							97,852.45	
2.1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา	63.83	ตร.ม.	-	-	80.00	5,106.40	5,106.40	รวมลดเชื่อม
	- หลังคาเมทัลชีท ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. พร้อมฉนวน	83.99	ม.	285.00	23,937.15	-	-	23,937.15	
	กันความร้อน PU FOAM หนา 2.5 ซม.			-	-	-	-	-	
	- งานฉลบทั้ง	25.00	ม.	110.00	2,750.00	45.00	1,125.00	3,875.00	
	- งานเชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบ Two in one + ไม้ระแนง 4 นิ้ว	23.00	ม.	185.00	4,255.00	85.00	1,955.00	6,210.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ผนังยิปซั่ม หนา 9.00 มม. โครงเคร่าเหล็กซีไลท์	42.50	ตร.ม.	235.00	9,987.50	95.00	4,037.50	14,025.00	
	- ผนังซีเมนต์บอร์ด หนา 4.00 มม. + ไม้มอบ โครงเคร่าเหล็กซีไลท์	25.60	ตร.ม.	265.00	6,784.00	95.00	2,432.00	9,216.00	
	<b>ยกยอดไป</b>								
					116,984.74		43,237.26	160,222.00	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....ตรวจ

( นายวิษณุ ชูระคำ )

( นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ )

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

**แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา**

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 5./.../8....

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ กองช่าง  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านคู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๑๘๗๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

ประมาณการ วันที่ 19 พย. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงรายเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วัสดุ+ค่าแรง (บาท)		
	<b>ยกยอดมา</b>									
2.3	งานผนัง-ผิวฉาบ	-	-	-	-	-	-	-	-	รวมตลอด
	- งานก่ออิฐฉาบ	34.00	ตร.ม.	380.00	12,920.00	94.00	3,196.00	16,116.00		
	- ฉาบปูนผนังเรียบ	68.00	ตร.ม.	95.00	6,460.00	87.00	5,916.00	12,376.00		
	- ฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล.	11.00	ตร.ม.	95.00	1,045.00	105.00	1,155.00	2,200.00		
	- งานร้อยเจาะผนังงัดมุ้ง	1.00	L/S	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00		ผนัง
	- งานเทพเสาคอนกรีตทับหลัง	36.85	ม.	164.00	6,043.40	55.00	2,026.75	8,070.15		
2.4	งานทาสีผนังและผนังโครงสร้าง สีเกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	-	-	-	-	-	-	-		
	- สีทากายใน+ภายนอก	79.00	ตร.ม.	55.15	4,356.85	40.00	3,160.00	7,516.85		ทาสีจริง 2 รอบ
	<b>ยกยอดไป</b>				147,809.99		60,191.01	208,001.00		

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

( นายวิษณุ ทุละคำ )  
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

( นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ )  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและภาคสร้าง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ



ตรวจ



**แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา**

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 6.../...8...

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ กองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน เจ้าพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๑๕๓๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

ประมาณการ วันที่ 19 พ.ย. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๗ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
2.5	ยกยอดมา	-		-	-	-	-	208,001.00	-	
	- ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" (เกรด A)	40.00	ตร.ม.	438.60	17,544.00	255.00	10,200.00	27,744.00		
2.6	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	-		-	-	-	-	-	-	
	- ป1 ขนาด 0.80x1.80 วงกบ กรอบบาน อลูมิเนียมขอบขาว ลูกฟักกระจก ใสตัดเขียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,312.00	6,624.00	-	-	6,624.00		
	- น1 ขนาด 1.20x2.50 ม. วงกบ กรอบบาน อลูมิเนียมขอบขาว ลูกฟักกระจก ใสตัดเขียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	6,900.00	13,800.00	-	-	13,800.00		
	- น2 ขนาด 1.20x1.30 ม. วงกบ กรอบบาน อลูมิเนียมขอบขาว ลูกฟักกระจก	2.00	ชุด	3,588.00	7,176.00	-	-	7,176.00		
	<b>ยกยอดไป</b>				192,953.99		70,391.01	263,345.00		

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ประมาณการ

ตรวจ

( นายวิษณุ ชูระคำ )

( นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ )

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและภาคสร้าง

**แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา**

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 7...8...

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ กองช่าง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๑๘๓๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

ประมาณการ วันที่ 19 พ.ย. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงรายเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วัสดุ+ค่าแรง (บาท)		
	<b>ยกยอดมา</b>				192,953.99		70,391.01	263,345.00		
	ใส่ตักเขียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	-	-	-	-	-	-		
2.7	งานทาสีไม้เพดาน สีเกรตตี 1 (ประเภทกิ่งงา)	65.00	ตร.ม.	55.15	3,584.75	40.00	2,600.00	6,184.75		
	<b>3. งานระบบไฟฟ้า</b>									
3.1	- หลอดไฟ LED T8 18 w พร้อมชุดราง	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	180.00	1,440.00	3,440.00		
3.2	สวิทช์ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-		
	- สวิตช์ทางเดียว แบบฝังในผนัง	4.00	ชุด	110.00	440.00	80.00	320.00	760.00		
3.3	เต้ารับไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-		
	- เต้ารับไฟฟ้า (เดี่ยว) มีกราวด์ แบบฝังในผนัง	16.00	ชุด	155.00	2,480.00	90.00	1,440.00	3,920.00		
	<b>ยกยอดไป</b>				201,458.74		76,191.01	277,649.75		

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

( นายวิษณุ ฐะคำ )

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

( นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ )

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

**แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา**

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...8 / ...8...


กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ กองช่าง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ **๑๘๙๕/๒๕๖๗** เมื่อวันที่ **21 ต.ค. 2567**

ประมาณการ วันที่ **19 พย. 2567** ราคามันนี่ดีเทล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงรายเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3.4	ยกลยดมา								
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,870.00	1,870.00	-	-	1,870.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	2,970.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
	- ท่อร้อยสายไฟพร้อมข้อต่อ	65.00	ม.	55.00	3,575.00	-	-	3,575.00	
3.5	ตู้คอนซูมเมอร์ชนิดสำเร็จครบชุด 6 ช่อง CT ELECTRIC	2.00	ชุด	1,353.28	2,706.56	500.00	1,000.00	3,706.56	
3.6	งานร้อย ย้าย ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิม	-	-	-	-	-	-	-	
	- ย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องแอร์ชุดคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (ของเดิม)	2.00	L/S	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
	- ย้าย แร็คไฟฟ้าและสายไฟฟ้า (ของเดิม)	1.00	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
	<b>ยกยอดไป</b>				212,580.30		85,191.01	297,771.31	

(ลงชื่อ) 

.....ประมาณการ

(ลงชื่อ) 

.....ตรวจ

( นายวิษณุ ฐะวะคำ )  
 ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

( นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ )  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง