

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๒๐๐,๐๐๐.-บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๓,๘๕๒.๔๘บาท.....
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑.กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ข) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายภักพงษ์ แสงวงกิจ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ
๒.นายเสถียร บั้งเงิน	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ
๓.นายวิษณุ ฐะระคำ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง	เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประเภทงาน อาคาร

แบบ ปร.6

โครงการก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 6 ต. บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปีม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	174.14	1.3091	93,852.48	* ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน -
2	งานสถาปัตยกรรม	29,572.37			ไม่รวมเวลาช่วงฤดูฝน )
3	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม	41,945.86			* ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
	รวม 1-3	71,692.37			เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			93,852.48	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ	(เก้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)		93,852.48	

พื้นที่อาคารประมาณ 19.20 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 4,888.15 บาท/ตารางเมตร

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ ( ถ้ามี )รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเฉลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ก.ค. 2567
- ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงานฉบับปรับปรุง ตาม ว135 ลว 3 มีนาคม 2566
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 68/68 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายภักพงษ์ แสงกิจ  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายเสถียร บังเงิน  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายวิญญู ฐะคำ  
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่


ประเภทงาน อาคาร


รายการประมาณการโครงการ งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่


เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 6 ต. บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	174.14	1.3091	93,852.48	* ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน -
2	งานสถาปัตยกรรม	29,572.37			ไม่รวมเวลาช่วงฤดูฝน )
3	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม	41,945.86			* ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
					เงื่อนไข
	รวมงาน1-3	71,692.37			เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			93,852.48	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
	คิดเป็นเงินเพียง	(เก้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)		93,852.48	
พื้นที่ประมาณ		19.20	ตารางเมตร เฉลี่ยราคา	4,888.15	บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
( นายวุฒิชัย ชัยมูลมั่ง )  
ผู้ช่วยสถาปนิก

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ  
( นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ )  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผ่าน  
( นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ )  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
( นายบุญญพันธ์ พุทธิโชคชัย )  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
( นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ )  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

รายการประมาณการโครงการ งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท  
สถานที่ก่อสร้าง เพศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลดู่ อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแปลนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

ส่วนราชการท้องถิ่น กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

15 ธันวาคม 2564

ราคามันมันตีชุด ณ ปีนี้ ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคามันมัน 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าแรง	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		วัสดุ	ค่าแรงงาน
	1.งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	งานร้อยถอบคอนกรีต	C.06	ลบ.ม.	-	-	600.00	38.40	38.40		รวมค่าแรง
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc CUBE	C.06	ลบ.ม.	1,815.42	108.93	419.00	26.82	135.74		รวมค่าแรง
	<b>รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>				<b>108.93</b>		<b>65.22</b>	<b>174.14</b>		
	2.งานสถาปัตยกรรม									
	งานร้อยประตูบานเลื่อน	1.00	จุด	-	-	150.00	150.00	150.00		
	งานติดตั้งประตูบานเลื่อนเดิม	1.00	จุด	-	-	150.00	150.00	150.00		
	งานร้อยประตู PVC	3.00	จุด	-	-	69.00	207.00	207.00		
	งานติดตั้งประตู PVC ขนาด 0.70 ม. X 1.80 ม.	3.00	จุด	790.00	2,370.00	220.00	660.00	3,030.00		
	งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู	3.00	จุด	-	-	100.00	300.00	300.00		
	งานกระเบื้องพื้นขนาด 12"x 12"	18.56	ตร.ม.	230.00	4,268.80	158.00	2,932.48	7,201.28		
	งานกระเบื้องผนังขนาด 12"x 12"	35.85	ตร.ม.	230.00	8,245.50	158.00	5,664.30	13,909.80		
	งานสีน้ำอะคริลิก 100% (งานทาสีปูนเทา)	57.09	ตร.ม.	47.00	2,683.23	34.00	1,941.06	4,624.29		
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>17,567.53</b>		<b>12,004.84</b>	<b>29,572.37</b>		

รายการประมาณการโครงการ งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท  
สถานพื้ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแปลนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่  
ฝ่ายราชการท้องถิ่น กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

45 ๕๗๕๐๕๕๖๕๖

ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๕ อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วัสดุ	ค่าแรงงาน			
	3.งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ล้าง	-										
	งานชุดดิน	9.20	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,545.60	1,545.60				
	งานร้อยสุขภัณฑ์	4.00	ชุด	-	-	180.00	720.00	720.00				รื้องานไป
	งานติดตั้งชักโครก	4.00	ชุด	3,074.76	12,299.04	450.00	1,800.00	14,099.04				
	งานติดตั้งสายชำระพร้อมเสียบางตัว	4.00	ชุด	132.00	528.00	70.00	280.00	808.00				
	งานย้ายอ่างล้างหน้า	1.00	จุด	-	-	450.00	450.00	450.00				
	งานเดินท่อ PVC ขนาด 4" ชั้นความหนา 8.5	5.00	ท่อน	612.15	3,060.75	100.00	500.00	3,560.75				
	งานเดินท่อ PVC ขนาด 2" ชั้นความหนา 8.5	7.00	ท่อน	173.83	1,216.81	40.00	280.00	1,496.81				
	งานเดินท่อ PVC ขนาด 1/2" ชั้นความหนา 8.5	5.00	ท่อน	42.06	210.30	30.00	150.00	360.30				
	ฝาตะแกรงเหล็กเส้นขนาด 2"	5.00	ชุด	98.00	490.00	105.00	525.00	1,015.00				
	อุปกรณ์ข้อต่อข้องอ (คิด30%ของราคาท่อ)	1.00	ชุด	1,625.36	1,625.36	-	-	1,625.36				
	งานร้อยราวพยาง	4.00	งาน	-	-	105.00	420.00	420.00				
	งานติดตั้งราวพยางเดิม	4.00	งาน	-	-	105.00	420.00	420.00				
	วงบ่อ ขนาด 1.00 ม.	8.00	ท่อน	280.00	2,240.00	105.00	840.00	3,080.00				
	ฝาปิดท่อ ค.ส.ล. ศก.1.00 ม.	2.00	ฝา	200.00	400.00	105.00	210.00	610.00				
	ถังบำบัดระบบกรองและกรอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร	2.00	ชุด	4,809.34	9,618.68	1,002.00	2,004.00	11,622.68				
	งานก่อผนังฝาถังบำบัดระบบกรองและกรอง	0.52	ตร.ม.	132.00	68.64	84.00	43.68	112.32				รวมค่าแรง
	รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ล้าง				31,757.58		10,188.28	41,945.86				
	รวม				49,434.03		22,258.34	71,692.37				

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ

(นายวุฒิชัย ชัยมุขลิ่ง)

ผู้ช่วยสถาปนิก

(ลงชื่อ) ..... ตจจจ

( นายธนภูมิ จรุงธรรมรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง