

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ (ป่าซาง) เป็นห้องปลอดฝุ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ (ป่าซาง) เป็นห้องปลอดฝุ่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๔๙,๘๘๒.๔๗บาท
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑.กรณีนงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ข) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายภักพงษ์ แสงงกิจ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ
๒.นายเสถียร บั้งเงิน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ
๓.นายวิษณุ ฐะคำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง	เป็น กรรมการ

สรุปบัญชีประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ (ป่าซาง) เป็นห้องบอลดรู่ม แบบ ปร5.
 ปริมาณงาน

สถานที่ดำเนินการ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย กองช่าง วันที่ 17 ก.พ. 2568

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงรายราคาน้ำมัน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F < 0.5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	188,589.47	1.3091	246,882.47	* ระยะเวลาดำเนินการ 60
	ก่อสร้างอาคาร				วัน
2	บัญชีโครงการ	3,000.00		3,000.00	** ใช้ Factor F
					งานก่อสร้างอาคาร
					เงินเดือน
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			249,882.47	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	คิดเป็นเงินประ			249,882.47	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
	(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)				

หมายเหตุ : - งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ

(ถ้ามี) โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเกลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว

- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มกราคม 2568

- ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 302/69 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2568

- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามหนังสือ ที่ กค0433.5/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณกา

(นายสิทธิโชค นวมานุชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายบุญญพันธ์ พุทธิโชติอนันต์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่... 1.....2

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ (ป่าซาง) เป็นห้องปลอดฝุ่น
ปริมาณงาน


สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเรียนเทศบาลบ้านดู่ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย กองช่าง วันที่ **17** **ก.พ. ๒๕๖๕**

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 32.00 32.99

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	งานรื้อถอน ประตูไม้								
	1.1 ประตูเดิม ขนาด 0.875 x 2.00 ม. ทางเข้าออก เดิม 12 ชุด	21.000	ตร.ม.			70.00	1,470.00	1,470.00	รื้อถอนยก
	1.2 ประตูเดิม ขนาด 1.78 x 1.98 ม. ทางเข้าออก เดิม 2 ชุด	7.04	ตร.ม.			70.00	492.80	492.80	รื้อถอนยก
	1.3 หน้าต่างเดิมบานลึบแล ขนาด 0.60x 0.85 ม. จำนวน 72 ชุด	36.72	ตร.ม.			70.00	2,570.40	2,570.40	รื้อถอนยก
	1.4 หน้าต่างเดิมบานเกล็ด ขนาด 1.10x 1.80 ม. จำนวน 12 ชุด	23.76	ตร.ม.			70.00	1,663.20	1,663.20	รื้อถอนยก
	ยกยอดไป						6,196.40	6,196.40	

(ลงชื่อ).....

 ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....

 วิศวกร

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์.....)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสิทธิโชค นวมานชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...2.../...2...

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ (ป่าซาง) เป็นห้องปลอดฝุ่น
 ปริมาณงาน

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเรียนเทศบาลบ้านดู่ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ประมาณราคาโดย กอชว่าง วันที่ 17 ก.พ. 2568
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

ราคามันดีเซล ณ บิ๊ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคามัน 32.00 - 32.99

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	ยกยอดมา					6,196.40		6,196.40	
	งานติดตั้งใหม่								
	2.1 งานติดตั้ง ประตูทางเข้าแบบสวิงเดี่ยวขนาด 0.875 x 2.00	21.00	ตร.ม.	3,428.57	71,999.99	-	-	71,999.99	ราคา ค่าแรง
	จำนวน 12 ชุด								และวัสดุ
	2.2 งานติดตั้ง ประตูทางเข้าแบบสวิง คู่ ขนาด 1.78 x 1.98 ม.	7.05	ตร.ม.	3,404.25	23,993.15	-	-	23,993.15	ราคา ค่าแรง
	จำนวน 2 ชุด								และวัสดุ
	2.3 หน้าต่างติดตั้ง ขนาด 0.60x 0.85 ม.	36.72	ตร.ม.	980.39	35,999.99	-	-	35,999.99	
	จำนวน 72 ชุด								
	2.4 หน้าต่างบานสไลด์ ขนาด 1.10x 1.80 ม.	23.76	ตร.ม.	2,121.21	50,399.94	-	-	50,399.94	
	จำนวน 12 ชุด								
	ยกยอดไป				182,393.07		6,196.40	188,589.47	

6.77

(ลงชื่อ) ตรวจ



ผู้ประมาณการ

(นายธนภูมิ จรุงธรรมรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสิทธิโชค นวมานูชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา