

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙/๓ (ห้วยไม้เอี้ย) หมู่ที่ ๑๔
บ้านเหล่าพัฒนา.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๖,๐๐๐.-บาท.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙/๓ (ห้วยไม้เอี้ย) หมู่ที่ ๑๔
บ้านเหล่าพัฒนา.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘เป็นเงิน ๕๖๖,๗๖๐.๐๗บาท.....

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๒. กรณีสานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภักพงษ์ แสงวงกิจ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายเสถียร บังเงิน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ
๓. นายวิชณุ ฐะระคำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง	เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 9/3 (ห้วยไม้เอี้ย) หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าพัฒนา
ซอย 9/3 (ห้วยไม้เอี้ย) หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านคู อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 253.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,012.00 ตร.ม.
ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านคู

17 มี.ค. 2568

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ. อำเภอมือง = 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
หมวดงานทาง								
1	ถนนดินเดิม ขุดหรือปรับเกลี่ยแล้วบดทับความลึกประมาณ 0.10 ม. (งานปรับพื้นที่ งานถางป่าขุดต่อ ด้วยเครื่องจักรขนาดเบา)	ตร.ม.	840.00	1.83	1,537.20	1.3848	2.12871	2,128.71
2	งานทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	70.84	388.68	27,534.23	1.3848	538.25	38,129.40
3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	100.00	156.56	15,656.47	1.3848	216.81	21,681.07
4	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	1.3848	-	-
5	งานผิวจราจร คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,012.00	349.50	353,698.55	1.3848	483.99	489,801.75
6	หินคลุกเกรด A	ลบ.ม.	5.69	467.37	2,659.33	1.3848	647.21	3,682.64
7	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 5 ซม. (รื้อขนไป)	ตร.ม.	172.00	35.00	6,020.00	1.3848	48.47	8,336.50
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00
					401,085.78			
TOTAL								566,760.07
ราคากลาง								566,760.07
*ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน								

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	401,085.78
รวมค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(ห้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสตางค์)	566,760.07

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายชัชชาติพงษ์รวม ๒๕๖๘/๓๖)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชัชชาติพงษ์รวม ๒๕๖๘/๓๖)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชัชชาติพงษ์รวม ๒๕๖๘/๓๖)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 9/3 (ห้วยไม้เอี้ย) หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าพัฒนา
ซอย 9/3 (ห้วยไม้เอี้ย) หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 253.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,012.00 ตร.ม.
ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

๗ 7 มี.ค. 2568

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ. อำเภอเมือง = 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
หมวดงานทาง								
1	ถนนดินเดิม ขุดรื้อปรับเกลี่ยแล้วบดทับความลึกประมาณ 0.10 ม.							
	งานปรับพื้นที่ งานวางป่าขุดตอ ด้วยเครื่องจักรขนาดเบา	ตร.ม.	840.00	1.83	1,537.20	1.3848	2.53	2,128.71
2	งานทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	70.84	388.68	27,534.23	1.3848	538.25	38,129.40
3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	100.00	156.56	15,656.47	1.3848	216.81	21,681.07
4	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	1.3848	-	-
5	งานผิวจราจร คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,012.00	319.50	353,698.55	1.3848	483.99	489,801.75
6	หินคลุกเกรด A	ลบ.ม.	5.69	467.37	2,659.33	1.3848	647.21	3,682.64
7	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 5 ซม. (รื้อขนไป)	ตร.ม.	172.00	35.00	6,020.00	1.3848	48.47	8,336.50
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00
					401,085.78			

TOTAL	566,760.07
ราคากลาง	566,760.07
(ห้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสตางค์)	
*ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

รวมค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น


= 401,085.78


= 1.3848


(ห้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสตางค์)


566,760.07

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายเสถียร บึงเงิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายบุญญพันธ์ พุทธิโชติอนันต์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายศักดิ์พงษ์ แสงวงศ์)
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ)  ผ่าน
(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง