

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙/๒ (ห้วยไม้เอี้ย) หมู่ที่ ๑๔ ✓
บ้านเหล่าพัฒนา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๕,๐๐๐.-บาท ✓

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙/๒ (ห้วยไม้เอี้ย) หมู่ที่ ๑๔
บ้านเหล่าพัฒนา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘เป็นเงิน ๖๕๗,๙๘๒.๐๑บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๒. ปรณงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภักพงษ์ แสงกิจ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ ✓
๒. นายเสถียร บั้งเงิน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ ✓
๓. นายวิชณุ ฐะคำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง	เป็น กรรมการ ✓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย 9/2 (ห้วยไม้เอี้ย) หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าพัฒนา
ขอย 9/2 (ห้วยไม้เอี้ย) หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านตู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 279.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,126.00 ตร.ม.
ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านตู่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ **17 มี.ค. 2568**

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ. อำเภอเมือง = 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	หมวดงานทาง							
1	ถนนดินเดิม ขุดรื้อปรับเกลี่ยแล้ววัดทับความลึกประมาณ 0.10 ม. (งานปรับพื้นที่ งานวางป่าขุดตอ ด้วยเครื่องจักรขนาดเบา)	ตร.ม.	334.00	1.83	611.22	1.3848	2.53	846.41
2	งานทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	78.82	388.68	30,635.91	1.3848	538.25	42,424.60
3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	112.00	156.56	17,535.25	1.3848	216.81	24,282.81
4	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	1.3848	-	-
5	งานผิวจราจร คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,126.00	349.50	393,542.06	1.3848	483.99	544,977.04
6	หินคลุก เกรด A	ลบ.ม.	6.28	467.37	2,935.08	1.3848	647.21	4,064.49
7	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 5 ซม. (รื้อขนไป)	ตร.ม.	792.00	35.00	27,720.00	1.3848	48.47	38,386.66
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00
					445,259.52			
TOTAL								657,982.01
ราคากลาง								657,982.01
*ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน								

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

รวมค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

=	445,259.52
=	-
=	1.3848

(ทกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)

657,982.01

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นาย อัครพงษ์ คุ้มสูงศักดิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นาย อัครพงษ์ คุ้มสูงศักดิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นาย อัครพงษ์ คุ้มสูงศักดิ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 9/2 (ห้วยไม้เอี้ย) หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าพัฒนา
ซอย 9/2 (ห้วยไม้เอี้ย) หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านตุ๋ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 279.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,126.00 ตร.ม.
ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านตุ๋

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

17 มี.ค. 2568

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ. อำเภอเมือง = 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
หมวดงานทาง								
1	ถนนดินเดิม ขุดหรือปรับเกลี่ยแล้วบดทับความลึกประมาณ 0.10 ม.							
	งานปรับพื้นที่ งานวางป่าขุดตอ ด้วยเครื่องจักรขนาดเบา	ตร.ม.	334.00	1.83	611.22	1.3848	2.53	846.41
2	งานทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	78.82	388.68	30,635.91	1.3848	538.25	42,424.60
3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	112.00	156.56	17,535.25	1.3848	216.81	24,282.81
4	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	1.3848	-	-
5	งานผิวจราจร คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,126.00	349.50	393,542.06	1.3848	483.99	544,977.04
6	หินคลุกเกรด A	ลบ.ม.	6.28	467.37	2,935.08	1.3848	647.21	4,064.49
7	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. (รื้อขนไป)	ตร.ม.	792.00	35.00	27,720.00	1.3848	48.47	38,386.66
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00
					445,259.52			

TOTAL	657,982.01
ราคากลาง	657,982.01
(หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)	
*ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


รวมค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น


(หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)


=	445,259.52
=	1.3848
=	657,982.01

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายเสถียร บังเงิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายบุญญพันธ์ พุทธิโชติอนันต์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตุ๋

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายศักดิ์พงษ์ แสงกิจ)
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายพัฒน์พงษ์ โพธิ์เกต)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตุ๋

(ลงชื่อ)  ผ่าน
(นายจรนงภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง