

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บโรงสีข้าวกล้อง✓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ต่อเติมอาคารห้องเก็บโรงสีข้าวกล้อง ✓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๘๙.๘๐บาท ✓

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑. กรณีนงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ.ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ.ปร.๕ข) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศิริชัย ชิน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ✓	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสัตตบงกช ปัญญาช่วย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ✓	เป็น กรรมการ
๓. นายสมรักษ์ โพนงาม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ✓	เป็น กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ต่อเติมอาคารห้องเก็บโรงสีข้าวกล้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๕๘๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ **03 เม.ย. 2568**

ประมาณการ วันที่ **04 เม.ย. 2568** ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ที่	(บาท)	< 5 ล้านบาท	รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	191,039.49	1.3091	250,089.80
				* เวลาดำเนินการ 60 วัน
				* ใช้ Factor F งานก่อ
				สร้างอาคาร
				<u>เงื่อนไข</u>
				เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
				เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			250,089.80 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	(สองแสนห้าหมื่นแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)		250,089.80 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7%

พื้นที่อาคารประมาณ 31.20 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 8,015.70 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : ใช้ FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเกลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2567
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๕๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ 03 เม.ย. 2568

(ลงชื่อ)ประมาณการ

(นายวิษณุ ชูระคำ)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ)ตรวจ/ผ่าน

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางสาวศิริฝน ทาแกง)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายบุญญพันธ์ พุทธิโชติอนันต์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ต่อเติมอาคารห้องเก็บโรงสีข้าวกล้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๕๘๘ / ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ 03 เม.ย. 2568

ประมาณการ วันที่ 04 เม.ย. 2568 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	191,039.49	1.3091	250,089.80	* เวลาดำเนินการ 60 วัน
					* ใช้ Factor F งานก่อ
					สร้างอาคาร
					เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			250,089.80	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	(สองแสนห้าหมื่นแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)		250,089.80	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7%

พื้นที่อาคารประมาณ

31.20 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา

8,015.70 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : ใช้ FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี่) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเกลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2567
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๕๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ 03 เม.ย. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงาน ต่อเติมอาคารห้องเก็บโรงสีข้าวกลั่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๕๘๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 03 เม.ย. 2568

ประมาณการ วันที่ 04 เม.ย. 2568 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงรายเฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...1.../...8...

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1.1	ขุดดินและถมคืน	4.55	ลบ.ม.	-	-	168.00	764.40	764.40	เผื่อเกินดินฝัง 30%
1.2	ทรายหยาบรองกันหลุม	0.13	ลบ.ม.	560.75	72.89	104.00	13.52	86.41	
1.3	คอนกรีตกันหลุม 180 ksc. CUBE	0.11	ลบ.ม.	1,710.28	188.13	426.00	46.86	234.99	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE	4.10	ลบ.ม.	1,815.42	7,443.22	532.00	2,181.20	9,624.42	
1.5	งานประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต ใช้ 70% - ไม้แบบ (ไม้กระบาก) (คิด 30 % ของปริมาณทั้งหมด) - ไม้คร่ายึดไม้แบบ (ไม้ยาง 1 1/2"x3") (คิด 30 %) - ตะปูยึดไม้แบบ	32.74	ตร.ม.	-	-	139.00	4,550.86	4,550.86	
		9.82	ลบ.ฟ.	747.66	(7,343.51	-	-	7,343.51	
		2.95	ลบ.ฟ.	612.15	1,803.76	-	-	1,803.76	
		8.19	กก.	65.42	535.46	-	-	535.46	
				-	-	-	-	-	
	ยกยอดไป				17,386.97		7,556.84	24,943.81	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายวิษณุ สุระคำ)
ผู้อำนวยการฝ่ายผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...2../...8...

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงาน ต่อเติมอาคารห้องเก็บโรงสีข้าวภาคอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๕๘๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ 03 เม.ย. 2568

ประมาณการ วันที่ 04 เม.ย. 2568 ราคามันดินเลขที่ ป.ม.ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เลขที่ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				17,386.97			24,943.81	
1.6	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24	-		-	-	-	-	-	
	- RB 6 ม.ม. (40 เส้น)	80.80	กก.	22.52	1,819.61	4.40	355.52	2,175.13	✓
	- RB 9 ม.ม. (1 เส้น)	4.99	กก.	21.45	107.03	4.40	21.95	128.98	✓
1.7	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40	-		-	-	-	-	-	
	- DB 12 มม. (22 เส้น)	195.36	กก.	21.36	4,173.67	3.60	703.29	4,876.96	✓
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.125 (เบอร์ 18)	9.37	กก.	49.07	459.78	-	-	459.78	✓
	- อีพ็อกซี Lanko ขนาด 1 กก.	1.00	กระป๋อง	340.00	340.00	-	-	340.00	✓ ไข่เสียเหล็ก
1.8	เหล็กรูปพรรณโครมสังกะสี	-		-	-	-	-	-	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. (8 ท่อน)	168.00	กก.	28.91	4,856.88	-	-	4,856.88	✓
	ยกยอดไป				29,143.94		8,637.60	37,781.54	✓

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายวิษณุ ฐะคำ)
 ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...3.../...8....

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ต่อเติมอาคารห้องเก็บโรงสีข้าวกลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๕๕๘/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 03 เม.ย. 2566

ประมาณการ วันที่ 04 เม.ย. 2568

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงรายเฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. (10 ท่อน)	235.00	กก.	27.10	6,368.50	-	-	37,781.54	
	- เหล็ก C 125x50x20x2.3 มม. (2 ท่อน)	51.00	กก.	28.30	1,443.30	-	-	6,368.50	
	- พุกเหล็กขนาด 4 ทน	20.00	ตัว	15.00	300.00	-	-	1,443.30	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	454.00	กก.	-	-	12.00	5,448.00	300.00	รวมลดเพิ่ม
	- สีสันสีม +สีน้ำมัน 2 เทียว ทาโครงหลังคาเหล็ก	28.15	ตร.ม.	68.11	1,917.29	35.00	985.25	2,902.54	
1.9	ทรายหยาบถมปรับระดับ ชูน้ำอัดแน่น	5.85	ลบ.ม.	560.75	3,280.38	112.00	655.20	3,935.58	
2.0	คอนกรีตเทพื้น 180 ksc. CUBE	3.30	ลบ.ม.	1,710.28	5,643.92	419.00	1,382.70	7,026.62	
2.1	เหล็กตะแกรงลดเหล็กกล้า ศก. 4 มม.@ 0.20 ม.#	32.00	ตร.ม.	32.50	1,040.00	5.00	160.00	1,200.00	
	ยกยอดไป				49,137.33		17,268.75	66,406.08	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (นายวิษณุ ฐณะคำ) ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

ANON. 52 (ลงชื่อ).....ตรวจ (นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ต่อเติมอาคารห้องเก็บโถงสี่เหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๕๕๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 03 เม.ย. 2568

ประมาณการ วันที่ 04 เม.ย. 2568 ราคานำมันดีเซล ณ 1 มิ.ย. 1 ปตท. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				49,137.33		17,268.75	66,406.08	
	2.งานสถาปัตยกรรม	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	งานหลังคา	44.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,080.00	3,080.00	
	- หลังคาเมทัลชีทสีน้ำตาล ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. พร้อมฉนวน	53.78	ม.	140.00	7,529.20	-	-	7,529.20	
	กันความร้อน PE หนา 5 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานพลาสติก	25.00	ม.	85.00	2,125.00	70.00	1,750.00	3,875.00	
	- งานเชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบ Two in one	14.00	ม.	133.33	1,866.62	80.00	1,120.00	2,986.62	
2.2	งานฝ้าเพดาน		-						
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กซีไลท์	44.00	ตร.ม.	240.00	10,560.00	75.00	3,300.00	13,860.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	44.00	ตร.ม.	61.96	2,726.24	30.00	1,320.00	4,046.24	
	ยกยอดไป				73,944.39		27,838.75	101,783.14	

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายวิษณุ ภูชะค่า)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงาน ต่อเติมอาคารห้องเก็บโรงสีข้าวใกล้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๕๘๘/๒๕๖๘

เมื่อวันที่ 03 เม.ย. 2568

ประมาณการ วันที่ 04 เม.ย. 2568

ราคานำมันดีเทล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.59 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
	-ไม่ระแนงปิดตั้งหน้าจั่ว หน้า 7.5 ซม.	5.00	ท่อน	75.00	375.00	40.00	200.00	101,783.14	
2.3	งานผนัง-ฉิวผนัง	-	-	-	-	-	-	575.00	
	- งานก่ออิฐฉาบ	30.32	ตร.ม.	337.83	10,243.00	94.00	2,850.08	13,093.08	
	- ฉาบปูนผนังเรียบ และ ฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล.	71.47	ตร.ม.	83.51	5,968.45	87.00	6,217.89	12,186.34	
	- งานเทพเส้าเอ็นคานทับหลัง	28.10	ม.	144.37	4,056.79	46.00	1,292.60	5,349.39	
2.4	งานทาสีผนังและผนังโครงสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	
	- สีทาภายใน+ภายนอก	71.47	ตร.ม.	61.96	4,428.28	30.00	2,144.10	6,572.38	ทาสีจริง 2 รอบ
2.5	งานประตูหน้าต่าง	-	-	-	-	-	-	-	
	- ป.1 ประตูวงกบอลูมิเนียมขอบขาว กอบบานอลูมิเนียมขอบขาว ลูกพักกระ-	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	รวมค่าแรง
					110,015.91		40,543.42	150,559.33	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ



(นายวิเศษ ภูจะคำ)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ



(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...6.../...8...

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงาน ต่อเติมอาคารห้องเก็บวัสดุข้างคลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๕๗๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 03 เม.ย. 2568

ประมาณการ วันที่ 04 เม.ย. 2568 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงรายเฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
	จกลีซา ขนาด 1.80x2.05 ม.	-	-	-	-	-	-	150,559.33	
	- ป.2 ประตูกงบอลูมิเนียมขอบขาว กอบบานอลูมิเนียมขอบขาว ลูกพักกระ-	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รวมค่าแรง
	จกลีซา ขนาด 0.90X2.05 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- น.1 หน้าต่างกงบอลูมิเนียมขอบขาว กอบบานอลูมิเนียมขอบขาว ลูกพัก-	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	รวมค่าแรง
	จกลีซา ขนาด 1.15X1.20 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	งานฉาบพื้น	-	-	-	-	-	-	-	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค 12"x12"	32.00	ตร.ม.	292.81	9,369.92	158.00	5,056.00	14,425.92	
	- พื้นขัดมัน	4.68	ตร.ม.	128.45	601.14	40.00	187.20	788.34	
	ยกยอดไป				133,486.97		45,786.62	179,273.59	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (นายวิษณุ ภูชะคำ) (นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์) (ลงชื่อ).....ตรวจ

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง ผู้อำนวยกาารกองช่าง

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...7.../...8...

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงาน ต่อเติมอาคารห้องเก็บของสี่ข้างก่อกอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๕๘๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ 03 เม.ย. 2568

ประมาณการ วันที่ 04 เม.ย. 2568 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงใหม่เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				133,486.97		45,786.62	179,273.59	
2.8	งานบันได	-	-	-	-	-	-	-	
	- วัสดุมอย	0.34	ตร.ม.	337.83	114.86	94.00	31.96	146.82	
	- งานฉาบบันได	0.90	ตร.ม.	83.51	75.15	87.00	78.30	153.45	
	- งานเทพื้นบันไดพร้อมแต่งผิวขัดมัน	0.60	ตร.ม.	400.00	240.00	300.00	180.00	420.00	
	3.งานไฟฟ้า								
	- หลอดไฟฟ้า LED 20 วัตต์ หรือมัลติราง	3.00	ชุด	213.08	639.24	115.00	345.00	984.24	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ตัวใน 1 ปลั๊กพร้อมฝาครอบพลาสติก	3.00	ชุด	109.34	328.02	80.00	240.00	568.02	
	- เต้ารับ (เดี่ยว) มีกราวด์ แบบฝังในผนัง	4.00	ชุด	91.58	366.32	90.00	360.00	726.32	
	ยกยอดไป				135,250.56		47,021.88	182,272.44	

(ลงชื่อ).....ตราจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายวิระณุ จูระคำ)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...8.../...8...

กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ต่อเติมอาคารห้องเก็บโรงสีข้าวภาคตั้ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของบริษัท/สถาปนิก/วิศวกร/สถาปนิก/ช่างเทคนิค


คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๕๘๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 03 เม.ย. 2568

ประมาณการ วันที่ 04 เม.ย. 2568

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วัสดุ+ค่าแรง (บาท)		
	ยกยอดมา				135,250.56		47,021.88	182,272.44		
	- สายไฟ THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	772.90	772.90	-	-	772.90		
	- สายไฟ THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,044.55	1,044.55	-	-	1,044.55		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าพร้อมข้อต่อ และกล่องพักสายไฟ	50.00	ม.	65.00	3,250.00	-	-	3,250.00		
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิตสำเร็จครบชุด 4 ช่อง CT ELECTRIC กำลัง 32 แอมป์	1.00	ชุด	1,358.00	1,358.00	500.00	500.00	1,858.00		
	4.งานสุขาภิบาล				-			-		
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 8.5	12.00	ม.	11.91	142.92	30.00	360.00	502.92		
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	8.00	ม.	50.46	403.68	40.00	320.00	723.68		
	- ก้อนน้ำดี 1/2"	1.00	ชุด	175.00	175.00	50.00	50.00	225.00		
	- ชุดละติจูดอ่างล้างจาน พร้อมตะกร้ารองเศษอาหาร	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00		
	ยกยอดไป				142,697.61		48,341.88	191,039.49		

(ลงชื่อ).....ตรวจ



(ลงชื่อ).....ประมาณการ



(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิษณุ ภูชะคำ)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง